

Title	目次
Sub Title	
Author	
Publisher	学校法人慶應義塾
Publication year	2019
Jtitle	重要文化財 慶應義塾図書館保存修理工事報告書 (本編) (2019. 9)
JaLC DOI	
Abstract	
Notes	
Genre	
URL	https://koara.lib.keio.ac.jp/xoonips/modules/xoonips/detail.php?koara_id=KO12004001-00000000--005

慶應義塾大学学術情報リポジトリ(KOARA)に掲載されているコンテンツの著作権は、それぞれの著作者、学会または出版社/発行者に帰属し、その権利は著作権法によって保護されています。引用にあたっては、著作権法を遵守してご利用ください。

The copyrights of content available on the KeiO Associated Repository of Academic resources (KOARA) belong to the respective authors, academic societies, or publishers/issuers, and these rights are protected by the Japanese Copyright Act. When quoting the content, please follow the Japanese copyright act.

本編 目次

第1章 概説 …………… 1	2 耐震改修強度調査
第1節 修理工事概要 …………… 1	3 天井木下地及び左官仕上劣化調査
第2節 建造物の概要 …………… 2	第3節 耐震補強計画 …………… 43
1 慶応図書館の沿革	1 免震構造計画
2 重要文化財の指定	2 その他の補強計画
3 主要寸法（規模）	
4 構造形式	第4章 建物の仕様および諸調査 …… 49
第3節 事業の経過および運営 …… 5	第1節 当初の平面計画と矩計 …… 49
1 事業の経過	1 平面計画
2 事業の組織	2 矩計計画
3 事業関係者	第2節 基礎 …………… 54
第2章 図書館の建設とその後の改修 … 11	1 地盤
第1節 図書館の建設 …………… 11	2 地業
1 建設にいたる経緯	3 煉瓦基礎
2 建設の経過	4 地中部分アスファルト塗
3 当初の仕様および形式	第3節 煉瓦積 …………… 74
第2節 震災復旧工事 …………… 19	1 外壁の化粧煉瓦積
1 関東大震災による被害	2 煉瓦壁
2 震災復旧工事の経過	3 使用煉瓦
3 震災復旧後の仕様および形式	第4節 鉄骨および鉄筋コンクリート造 … 88
第3節 戦災復旧工事 …………… 25	1 旧館・第一書庫
1 戦災による被害	2 第二書庫・旧館補強
2 戦災復旧工事の経過	第5節 内外装材 …………… 90
3 戦災復旧後の仕様および形式	1 石積
第4節 その後の改変 …………… 29	2 擬石洗い出し塗
1 第三書庫増築時以降の改修	3 テラコッタ
2 昭和57年の改修工事	4 床組及び床仕上
第3章 保存修理工事の計画・設計 …… 33	5 天井仕上
第1節 基本方針 …………… 33	6 内壁仕上
1 耐震補強	第6節 小屋組 …………… 95
2 内外装の保存修理	1 鉄骨
第2節 諸調査 …………… 36	2 木造
1 地盤調査	第7節 屋根 …………… 98
	1 スレート葺
	2 銅板葺
	3 屋根下地

4	屋根装飾		第3節	外装工事	138
5	樋と排水設備		1	外壁タイル張り替え	
第8節	建具	100	2	外壁タイル浮き補修	
1	木製		3	躯体の補修	
2	鋼製		4	外壁タイル目地補修	
3	建具金具		5	テラコッタ補修	
4	ステンドグラス		6	笠木の補修	
第9節	什器および諸設備	104	7	擬石洗い出し塗	
1	階段		8	石材の補修	
2	ダムウェイター		9	外装洗淨	
3	暖炉と煙道		10	薬剤による修理	
4	電灯およびガス灯		第4節	内装工事	170
5	家具および書棚		1	壁および天井	
6	窓飾り及び日除け		2	スチールサッシ補修	
7	時計		3	ガラス補修	
8	便所		第5節	外構工事	180
9	表門		1	ドライエリア	
第5章	施工内容	113	2	外構	
第1節	免震化工事	113	第6節	設備工事	182
1	施工計画と施工フロー		1	スリーブ削孔	
2	山留め杭工事		第7節	その他	184
3	一次掘削と部分的な基礎整形工事		1	ライトアップ	
4	補強添え梁及び水平拘束材工事				
5	2次掘削と仮受け鋼管杭圧入工事				
6	3次掘削と基礎梁工事				
7	仮受け支柱設置工事				
8	仮受鋼管杭切断工事				
9	免震上下基礎工事				
10	ジャッキダウン工事				
11	エキスパンション工事				
第2節	屋根工事	125			
1	スレート差し替え				
2	銅板修理				
3	フィニアル補修(銅板役物修理)				
4	八角塔パラペット改修				
5	豎樋補修				